

大唐来安张山48兆瓦风电项目防治责任范围及措施布设图

防治分区	防治责任范围		
	项目建设区	直接影响区	合计
风电机组及箱变区	4.78	0	4.78
场内道路区	15.16	0	15.16
集电线路区	6.03	0	6.03
施工生产生活区	0.1	0	0.1
合计	26.07	0	26.07

防治分区	防治措施	单位	工程量
风电机组及箱变区	表土剥离	万 m³	1.41
	表土回覆	万 m³	1.41
	土地整治	hm²	2.45
	截排水沟	m	650
	M7.5 浆砌石	m³	595
场内道路区	碎石垫层	m²	65
	表土剥离	万 m³	1.33
	表土回覆	万 m³	1.33
	混凝土	m²	2825
	土地整治	hm²	5.28
集电线路区	排水沟	m	19806
	沉砂池	个	13
	表土剥离	万 m³	0.77
	表土回覆	万 m³	0.77
	土地整治	hm²	6.03
施工生产生活区	表土剥离	万 m³	0.04
	表土回覆	万 m³	0.04
	土地整治	hm²	0.10
	截排水沟	m	100
	沉砂池	个	1

防治分区	防治措施	单位	工程量
风电机组安装区	栽植灌木 (紫穗槐)	株	22375
	植草 (狗牙根等籽)	hm ²	3.96
场内道路区	栽植乔木 (马尾松)	株	12210
	栽植灌木 (紫穗槐)	株	48700
	栽植乔木 (五叶地锦)	株	47600
	植草 (狗牙根等籽)	hm ²	6.34
集电线路区	栽植灌木 (紫穗槐)	株	67600
	植草 (狗牙根等籽)	hm ²	5.03
施工生产生活区	植草 (狗牙根等籽)	hm ²	0

防治分区 ^①	防治措施 ^②	单位 ^③	工程量 ^④
风电机组及箱变区	表土剥离 ^⑤	万 m ³ ^⑥	1.41 ^⑦
	表土回覆 ^⑧	万 m ³ ^⑨	1.41 ^⑩
	土地整治 ^⑪	hm ² ^⑫	2.45 ^⑬
	截排排水沟 ^⑭	m ^⑮	650 ^⑯
	M7.5 浆砌石 ^⑰	m ³ ^⑱	595 ^⑲
场内道路区	碎石垫层 ^⑳	m ³ ^㉑	65 ^㉒
	表土剥离 ^㉓	万 m ³ ^㉔	1.33 ^㉕
	表土回覆 ^㉖	万 m ³ ^㉗	1.33 ^㉘
	混凝土 ^㉙	m ³ ^㉚	2825 ^㉛
	土地整治 ^㉜	hm ² ^㉝	5.28 ^㉞
	排水沟 ^㉟	m ^㊱	19806 ^㊲
	沉砂池 ^㊳	个 ^㊴	13 ^㊵
集电线路区	表土剥离 ^㊶	万 m ³ ^㊷	0.77 ^㊸
	表土回覆 ^㊹	万 m ³ ^㊺	0.77 ^㊻
	土地整治 ^㊼	hm ² ^㊽	6.03 ^㊾
施工生产生活区	表土剥离 ^㊿	万 m ³ ^①	0.04 ^②
	表土回覆 ^③	万 m ³ ^④	0.04 ^⑤
	土地整治 ^⑥	hm ² ^⑦	0.10 ^⑧
	截排排水沟 ^⑨	m ^⑩	100 ^⑪
	沉砂池 ^⑫	个 ^⑬	1 ^⑭